

Uchwała Nr CXL/921/2021
Zarządu Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz § 3 pkt 16 Nr CXIV/751/2021 Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto

Zarząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę przedłożone uzasadnienie wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia bez zastosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na:

Wykonanie robót budowlanych, związanych z wykonaniem zadania pn.: „Wykonanie przebudowy ulicy powiatowej Nr 1351 R Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim polegającej na usunięciu awarii kanalizacji deszczowej”

Wykonawcy:

Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Spółka Jawna, Latoszyn 31c, 39-200 Dębica

Koszt w wariantcie 1:

78 154,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 20/100)

Koszt w wariantcie 2:

96 235,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Witold Darlak

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto

W związku z wynikłą awarią kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351 R Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim nastąpiło uszkodzenie nawierzchni jezdni jednego z pasa ruchu. Pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach dokonali częściowego wygrozdzenia jezdni tj. zabezpieczenia uszkodzonej nawierzchni, Ponadto fragment kanalizacji deszczowej w obrębie uszkodzenia poddany został monitoringowi i wstępnej ocenie. Z przeprowadzonego przeglądu stwierdzono fatalny stan techniczny, rozszczelnienie kręgów betonowych oraz załamanie dwóch kręgów w okolicy studni kanalizacyjnej D-2.

Z rozmów przeprowadzonych z potencjalnym wykonawcą tj.: Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Spółka Jawna, Latoszyn 31c, 39-200 Dębica, jedynym optymalnym rozwiązaniem jest próba podjęcia naprawy studni oraz kanalizacji metodą bez wykopową obejmującą:

- a) Bezwykopowe przygotowanie studni D2 do wykonania rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV - odcinki D1 - D2 i D2 - D3; w ramach tych prac wchodzi:
 - przygotowanie spocznika studni
 - prace górnicze z zabezpieczeniem odcinka D2 - D3 - przepływ i zabezpieczenie kanału poprzez wprowadzenie na czas wykonywanych prac rur DN160-200
 - wycięcie skorodowanych stopni złączowych
 - zabezpieczenie dolnego kręgu oraz dna kinety materiałami mineralnymi szybkosprawnymi
- b) Wykonanie renowacji kanału odcinków D1 - D2 i D2 - D3 kolejno o długościach 10,5 mb i 23,5 mb - rękaw z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzany promieniami UV o sztywności obwodowej SN4

DLA STUDNI D2:

- wykonanie stabilizacji poprzez wstrzyknięcie zza krąg studzienny iniektu poliuretanowego
- zabezpieczenie wnętrza studni przed wniknięciem iniektu oraz masy zalewowej

- wykonanie renowacji kinety i spocznika materiałami mineralnymi szybkoścawnymi
- wykonanie rozebrania masy asfaltowej oraz wykop na głębokość ok. 1,2 m w celu wiania masy zalewowej (Grunton) do wysokości podbudowy
- wykonanie podbudowy pod asfaltem oraz wykonanie nakładki asfaltowej (5 cm - warstwa wiążąca / 4 cm warstwa ścieralna)

DLA STUDNI D1:

- wykonanie rozebrania zwieńczenia studni wraz z asfaltem
- montaż pierścienia odciążającego wraz z pokrywą betonową, montaż nowego wjazdu klasy D400 wraz z regulacją
- wykonanie podbudowy oraz asfaltowanie wokół studni (5 cm - warstwa wiążąca / 4 cm warstwa ścieralna)

DLA STUDNI D3:

- wykonanie rozebrania zwieńczenia studni wraz z asfaltem
- montaż pierścienia odciążającego wraz z pokrywą betonową, montaż nowego wjazdu klasy D400 wraz z regulacją
- wykonanie podbudowy oraz asfaltowanie wokół studni (5 cm - warstwa wiążąca / 4 cm warstwa ścieralna)

Metoda ta wyceniona została przez wykonawcę na kwotę **78 154,20 zł** (słownie: **siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 20/100**).

W przypadku niepowodzenia podjętej próby naprawy studni D-2 metodą bez wykopowa wykonawca przeprowadzi przy tej studni prace metodą wykopową oraz poniższe prace:

- c) Wykonanie renowacji kanału odcinków D1 - D2 i D2 - D3 kolejno o długościach 10,5 mb i 23,5 mb - rękaw z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzany promieniami UV o sztywności obwodowej SN4

DLA STUDNI D2:

- wykonanie stabilizacji poprzez wstrzyknięcie zza krąg studzienny iniektu poliuretanowego
- zabezpieczenie wnętrza studni przed wniknięciem iniektu oraz masy zalewowej
- wykonanie renowacji kinety i spocznika materiałami mineralnymi szybkoścawnymi
- wykonanie rozebrania masy asfaltowej oraz wykop na głębokość ok. 1,2 m w celu wiania masy zalewowej (Grunton) do wysokości podbudowy

- wykonanie podbudowy pod asfaltem oraz wykonanie nakładki asfaltowej (5 cm - warstwa wiążąca / 4 cm warstwa ścieralna)

DLA STUDNI D1:

- wykonanie rozebrania zwieńczenia studni wraz z asfaltem
- montaż pierścienia odciążającego wraz z pokrywą betonową, montaż nowego wjazdu klasy D400 wraz z regulacją
- wykonanie podbudowy oraz asfaltowanie wokół studni (5 cm - warstwa wiążąca / 4 cm warstwa ścieralna)

DLA STUDNI D3:

- wykonanie rozebrania zwieńczenia studni wraz z asfaltem
- montaż pierścienia odciążającego wraz z pokrywą betonową, montaż nowego wjazdu klasy D400 wraz z regulacją
- wykonanie podbudowy oraz asfaltowanie wokół studni (5 cm - warstwa wiążąca / 4 cm warstwa ścieralna)

Wartość tych robót wykonawca wycenił na kwotę **96 235,20 zł** (słownie: **dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100**).

Z uwagi na postępującą degradację kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy powiatowej nr 1351 R Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim i w jej efekcie następujące uszkodzenia jezdni konieczne jest wykonanie prac renowacyjnych w trybie natychmiastowym. Dodatkowym argumentem jest wyłączenie w najbliższym czasie z ruchu kołowego części ulicy powiatowej 3 Maja ze względu na przebudowę mostu, co skutkować będzie zamknięciem znacznej części centrum Sędziszowa Młp.

Zastosowanie zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w tym przypadku znacząco wydłużyłoby czas zamknięcia ulicy Jana Pawła II i mogłoby doprowadzić do dalszej degradacji łącznie z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

W wyniku powyższego uzasadnione jest odstąpienie od zastosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

Przewodniczący Zarządu
Witold Dąbka

Bernadeta Safin-Wieles
ADWOKAT